

Skandi-Bo ID31 Fuldglasvægge og døre

Skandi-Bo ID31, (sales@skandi-bo.dk | tlf. +45 59 59 50 54) Aluminiumprofiler med ét lag glas og 3 mm silikonebåndssamlinger.

Fuldglasvægge

Vægprofilsystem leveres i udførelse som Skandi-Bo ID31 Smalprofilsystem med en max. bredde på 31 mm. Systemet skal kunne leveres med helglasdør, glasrammedør og trædør i alukarm. Alle døre leveres med hængsler placeret, så der senere kan ske udskiftning til træ eller glasrammedør. Profilsystemet leveres i pulverlakeret 80 my RAL/NCS farve eller eloxeret udførelse.

Mål kontrolleres af entreprenøren på pladsen.

Mål på tegning er alene vejledende.

Døre

Helglasdøre i helglasvæg

Der leveres helglasdøre iht. dørskema.

Døre monteres med bundlydtætning eller med mulighed for eftermontering af bundlydtætning.

Alu glasrammedør i helglasvæg

Der leveres glasrammedøre i aluminium med profildimension på max. 70 x 76 mm som Skandi-Bo ID31. Størrelser iht. dørskema. Dørlukkeren inkl. glideskinne skal være testet/afprøvet indbygget (usynligt) i dørrammen og overkarmen. Døre monteres med bundlydtætning eller med mulighed for eftermontering af bundlydtætning.

Træpladedøre 40 mm i helglasvæg

Træpladedøre leveres i alukarm med en max. profildimension på 47 x 85 mm. Størrelser iht. dørskema.

Fribredde/lysningsmål skal udføres iht. BR 08.

Døre monteres med bundlydtætning eller leveres med mulighed for eftermontering af bundlydtætning.

Beslåning m.m.

Beslåning iht. tegninger.

Hængslerne leveres i slebet rustfrit stål med kuglelejer og i øvrigt iht. leverandørens anvisninger.

Greb, rosetter og slutblik leveres i rustfrit stål.

Låse

Døre monteres med låse iht. dørskema.

Glasrammedøre monteres med smal profillås.

El-ledninger til magnet/el-låse føres skjult via armeret karmoverførelse i dørkarmens hængselside i aluminiumprofilet og herfra til dørbladet ca. 500 mm fra gulvet. Ledninger fra karmoverførelse til el-installation og eller tastatur henhører til el-arbejde.

Glas

Hærdet eller lamineret personsikkerhedsglas. iht. DS/INF 119.

Dimensioner verificeres af glasleverandør.

Udførelse

Glasvægge fremstilles på værksted iht. tegning efter opmåling på stedet.

Montering af glasvægge skal ske i lod og vinkelret til centerlinjer.